



Municipio de San Pedro La Laguna, Sololá

No.	Tipo de equipamiento	Código, ubicación y sector	Utilizado como albergue	Régimen de Propiedad	TIPOS DE AMENAZAS				
					Sismo	Deslizamiento	Inundación	Volcánica	Antropogénica
13	Iglesia Cristiana Bethel	07/718/13 zona 2, sector 2	No	Privado					
14	Iglesia Evangélica Esmirna	07/718/14 zona 2, sector 2	No	Privado					
15	Primera Iglesia Bautista	07/718/15 zona 2, sector 2	No	Privado					
16	Colegio Bethel	07/718/16 zona 2, sector 2	No	Privado					Instalaciones eléctricas expuestas
17	Escuela de Autogestión Cantón Pachanay	07/718/17 zona 3, sector 3	No	Estado					
18	Escuela Ixmucané	07/718/18 zona 3, sector 3	No	Estado					gradas hacia tercer nivel sin pasamanos e instalaciones eléctricas expuestas
19	Escuela Pachanay	07/718/19 zona 3, sector 3	No	Estado					



Municipio de San Pedro La Laguna, Sololá

No.	Tipo de equipamiento	Código, ubicación y sector	Utilizado como albergue	Régimen de Propiedad	TIPOS DE AMENAZAS				
					Sismo	Deslizamiento	Inundación	Volcánica	Antropogénica
20	Escuela Humberto Corzo Guzmán	07/718/20 zona 4, sector 3	No	Estado					
21	Iglesia Evangélica Eben Ezer	07/718/21 zona 4, sector 3	No	Privado					



Municipio de San Pedro La Laguna, Sololá

CUADRO 2 (Ver marco metodológico pag.121)

CUADRO DE ANALISIS DE EDIFICACIONES												
	Ambientes						Material I Predominante			Características generales		
	Salones	Baños	Cocina	SUM	Área Predio	Área Construida	Est. Portante	C. Vertical	C. Horizontal	Capacidad	Acceso	Servicios
07-718-03/ Escuela Oficial Rural Mixta Pacuchá/ zona 1 casco urbano	6	2	-	-	736.70	395.72	Estática compuesta	Mampostería	losa	125 personas	Vehicular y peatonal	Agua, fosa séptica, inst. eléctrica
07-718-05/ Iglesia Evangélica Bethania/ zona 5 casco urbano	1	-	-	-	86.80	86.80	Muro de carga	Mampostería	Est. Metálica + lámina	75 personas	Vehicular y peatonal	Inst. eléctrica
07-718-06/ Iglesia Evangélica Nazareth/ zona 1 casco urbano	12	4	1	1	252.00	638.00	Estática compuesta	Mampostería	Est. Metálica + lámina	200 personas	Vehicular y peatonal	Agua, drenaje, inst. eléctrica



Municipio de San Pedro La Laguna, Sololá

Código/Nombre y ubicación	Ambientes				Área Predio	Área Construida	Material I Predominante			Características generales		Servicios
	Salones	Baños	Cocina	SUM			Est. Portante	C. Vertical	C. Horizontal	Capacidad	Acceso	
07-718-07/ Municipalidad de San Pedro La Laguna/ zona 1 casco urbano	12	3	1	1	714.20	1428.4	Estática compuesta	Mampostería	Losa/ est. Metálica + lámina	130 personas	Vehicular y peatonal	Agua, drenaje, inst. eléctrica
07-718-08/ Iglesia católica/ zona 1 casco urbano	1	-	-	-	903.15	862.50	Muros de carga	Mampostería	Est. Madera + lámina	200 personas	Vehicular y peatonal	Agua, drenaje, inst. eléctrica
07-718-09 Colegio Católico/ zona 1 casco urbano	21	8	1	-	1221.9	1878.3	Muros de carga / est. Metálica	Mampostería	Losa/ est. Metálica + lámina	225 personas	Vehicular y peatonal	Agua, drenaje, inst. eléctrica
07-718-10/ Biblioteca Bárbara Rogoff/ zona 1 casco urbano	4	2	-	-	170.93	103.00	Estática compuesta	Mampostería	losa	60 personas	Vehicular y peatonal	Agua, drenaje, inst. eléctrica



Municipio de San Pedro La Laguna, Sololá

	Ambientes						Material I Predominante			Características generales		
Código/Nombre y ubicación	Salones	Baños	Cocina	SUM	Área predio	Área construida	Est. Portante	C. Vertical	C. Horizontal	Capacidad	Acceso	Servicios
07-718-11/ Iglesia Evangélica Getsemaní/ zona 1 casco urbano	1	1	-	-	258.70	212.03	Muros de carga	Mampostaría	Est. Metálica + lámina	100 personas	Vehicular y peatonal	Agua, drenaje, inst. eléctrica
07-718-12/ Colegio Getsemaní/ zona 1 casco urbano	9	3	-	1	333.36	383.18	Estática compuesta	Mampostaría	Losa/ lámina auto portante	130 personas	Vehicular y peatonal	Agua, drenaje, inst. eléctrica
07-718-13/ Iglesia Cristiana Bethel/ zona 2 casco urbano	1	2	-	-	182.90	182.90	Muros de carga/ estática compuesta	Mampostaría	Losa/ lámina + est. madera	75 personas	Vehicular y peatonal	Agua, drenaje, inst. eléctrica
07-718-14/ Iglesia Evangélica Esmirna/ zona 2 Casco Urbano	8	4	1	1	260.30	520.60	Muros carga	Mampostaría	Losa/ lámina auto portante	150 personas	Vehicular y peatonal	Agua, drenaje, Inst. eléctrica